



PREVER PONTO PARA DRENO 1.1/4" EMBUTIDO NA PAREDE (Ø40)

DADOS DO PROJETO / ITENS DE EXECUÇÃO:

- 1) REMOÇÃO DE PORTA FRIGORÍFICA E PAREDE DIVISÓRIA INTERNA EM TROPAINEL – PIR70MM.
- 2) ADAPTAÇÃO DE PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA PARA DESLIZANTE, COM SENTIDO DE ABERTURA A DIREITA, COM APROVEITAMENTO DO BATENTE EXISTENTE.
- 3) FORNECIMENTO DE PORTA GIRATÓRIA – VÃO LUZ 600mm X 1.750mm – SENTIDO DE ABERTURA A DIREITA
- 4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARA PARA CONGELADOS EM TERMOPAINÉIS PIR-70mm, SEM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. ISOLAÇÃO DO PISO EM TERMOPAINEL COM 100mm DE ESPESURA.
- 5-FORNECIMENTO DE ESTANTES EM ALUMÍNIO C/ 4 PLANOS. ALTURA A SER DEFINIDA APÓS PROJETO E SELECIONAMENTO DO FORÇADOR DE REFRIGERAÇÃO

**LAY-OUT - CÂMARAS FRIGORÍFICAS
PISO MEZANINO**

LAY-OUT PARA ORÇAMENTO / APROVAÇÃO PARA PRODUÇÃO

DATA:	NOME RESPONSÁVEL:	ASSINATURA / CARIMBO:
-------	-------------------	-----------------------

DATA	DESENHO	ESCALA	FOLHA	FORMATO	REVISÃO
11/05/2021	Hamilton	1:33	1	A-3	0

HR TEDESCO COM. E SERV. REFRIG. EIRELI - ME
Rua Barra do Tibaí, 934-Bom Retiro
CEP 01128-000 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3361-2111 / 3331-6738 / 99162-9474
e-mail: contato@hrtedesco.com.br

